PE 100-Kabelschutzrohre nach DIN 8074/8075

Artikel-Nr. 219965

KURZTEXT

PE 100-Kabelschutzrohr, 160 × 14,6 mm, SDR 11, DIN 8074/8075. Spülbohrfähig. Lieferform: Ringbund, 100 m.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Liefern des auf Seite 2 beschriebenen Kabelschutzrohres zur Erdverlegung. Die technischen Anforderungen und die Lieferform sind Bestandteil dieser Lieferposition. Rohrverlegung, Erdarbeiten, Verbindungsarbeiten und Zubehör sind nicht Bestandteil dieser Lieferposition und bei Bedarf gesondert auszuschreiben.

Für Kabeleinblasen: maximal 12 bar bei 35 °C für maximal zwei Stunden. Die eingesetzten Verbindungen müssen für diese Einblasbedingungen geeignet sein.

MENGE UND ABRECHNUNG

Menge	_____
Abrechnungseinheit	m
Einheitspreis	_____
Gesamtpreis	_____

schweco Rohrsysteme GmbH
Dänischenhagener Str. 24 · 24229 Strande
Tel.: +49 4349 246 967-0
info@schweco-rohrsysteme.de

Geschäftsführerin: Gabriela Christiansen
Amtsgericht Kiel · HRB 28168
USt-IdNr.: DE454424835
www.schweco-rohrsysteme.de

Stand: 30.09.2026

Technische Anforderungen

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Außendurchmesser	160 mm
Wanddicke	14,6 mm
Werkstoff	PE 100
Norm	DIN 8074/8075
SDR	SDR 11
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Verlegeverfahren	Für das Spülbohrverfahren geeignet
Einblasdruck	Max. 12 bar bei 35 °C für maximal 2 Stunden
Lieferform / Länge	Ringbund, 100 m

FABRIKATSANGABE

Vorgeschlagenes Fabrikat	schweco Rohrsysteme oder gleichwertig
Artikelnummer	219965
Angebotenes Fabrikat	_____
Angebotener Typ	_____

NACHWEISE UND GLEICHWERTIGKEIT

Produktdatenblatt beifügen. Bei abweichendem Fabrikat ist die Gleichwertigkeit der aufgeführten technischen Anforderungen nachzuweisen.

schweco Rohrsysteme GmbH
Dänischenhagener Str. 24 · 24229 Strande
Tel.: +49 4349 246 967-0
info@schweco-rohrsysteme.de

Geschäftsführerin: Gabriela Christiansen
Amtsgericht Kiel · HRB 28168
USt-IdNr.: DE454424835
www.schweco-rohrsysteme.de

Stand: 30.09.2026